



PRODUTTORE

Mobility Care srl

via Croce del Gallo, 13 - 31041 CORNUDA (TV) Italia

Tel. 0423 86443 - Fax 0423 1773000

www.mobilitycare.it

info@mobilitycare.it

LINEA

Rampa modulare con struttura in alluminio.

COD. ARTICOLO

OUTDOOR - RM

DESCRIZIONE SINTETICA

Rampa modulare MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RM con struttura in alluminio per installazioni esterne.

VOCE DI CAPITOLATO

Rampa modulare MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RM con struttura in alluminio per installazioni esterne.

Fornitura e posa di rampa modulare mod. OUTDOOR cod. art. RM idoneo al superamento di un dislivello variabile a seconda della singola esigenza, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio e composto da moduli leggeri in alluminio assemblabili con estrema rapidità, parapetto protettivo su entrambi i lati con doppio corrimano, rivestimento bugnato antiscivolo integrato, piedini d'appoggio regolabili, battiscopa laterali e kit di fissaggio.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > larghezza: 910 mm; lunghezze: 1220-1830-2440 mm; piattaforma intermedia: 1220-1520 x 1220-1520 mm; portata massima del piano: 385 kg/m; portata parapetto: 100 kg/m.

L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Sono esclusi dal prezzo i basamenti d'appoggio in calcestruzzo, mentre sono compresi la verifica dell'idoneità dei supporti per l'eventuale fissaggio della rampa alle strutture portanti esistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento finale, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo della rampa modulare secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, le pedane in alluminio di raccordo ai piani, gli eventuali pianerottoli intermedi, il fissaggio dei piedini con ancoraggio adeguato a terra, tutti i sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di mano d'opera, l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i ritocchi di finitura delle eventuali pareti laterali, le assistenze murarie, il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia dell'area interessata all'intervento con l'asportazione dei detriti e residui derivanti dalle lavorazioni, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

