



PRODUTTORE

Mobility Care srl

via Croce del Gallo, 13 - 31041 CORNUDA (TV) Italia

Tel. 0423 86443 - Fax 0423 1773000

[www.mobilitycare.it](http://www.mobilitycare.it)

[info@mobilitycare.it](mailto:info@mobilitycare.it)

## LINEA

Rampa componibile con moduli in polietilene atossico.

## COD. ARTICOLO

OUTDOOR - RC

## DESCRIZIONE SINTETICA

Rampa componibile MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RC con moduli in polietilene atossico completamente rigenerabile.

## VOCE DI CAPITOLATO

Rampa componibile MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RC con moduli in polietilene atossico completamente rigenerabile.

Fornitura e posa di rampa componibile mod. OUTDOOR cod. art. RC idonea al superamento di un dislivello variabile a seconda della singola esigenza, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio e composta da moduli componibili in polietilene atossico con superficie antisdrucciolo lavabile, senza l'utilizzo di viti e tasselli o colle, assemblabili al fine di costruire rampe di qualsiasi forma e dimensione con diversi gradi di pendenza.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > materiale: polietilene non tossico rigenerabile al 100%; campi d'impiego: ambienti esterni ed interni.

L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Sono compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a piè d'opera, la fornitura ed installazione dei materiali necessari, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo della rampa componibile secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia dell'area interessata all'intervento con l'asportazione dei detriti e residui derivanti dalle lavorazioni, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

